

APROB,
DIRECTOR GENERAL



CAIET DE SARCINI PARDOSELI DIN MOCHETA TIP ROLA

1. GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificații tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole:

- a) Reparatii pardoseli din beton – reparatii locale sapa.
- b) Pardoseli din mocheta tip rola.

2. ALCĂTUIREA PARDOSELILOR

Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din:

- îmbrăcămintă – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor și acțiunilor din exploatare
- stratul suport – pe care se așează pardoseala propriu-zisă

3. REGULI GENERALE

- controlul materialelor întrebunțate, al dozajelor, al modului de execuție și al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării lucrărilor;
- pardoselile vor fi plane, orizontale și fără denivelări ;

4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI

- desfacerea pardoselilor vdiin mocheta dale existente;
- refacerea sapei support, prin reparatii locale, acolo unde este cazul;
- Curățarea pardoselilor și spălarea lor cu apă de eventualele impurități, slefuirea suprafeței, in vederea indepartarii adezivului vechi si a eventualelor bavuri;
- Stratul suport al pardoselilor fiind rigid – beton - acesta trebuie să aibă suprafața perfect plană și fara denivelari

Condiții de calitate:

- Respectarea condițiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform Normativului pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente, indicativ C56-75, capitolul 8 "Pardoseli".

Materiale utilizate:

- adeziv pentru repararea stratului support;
- mocheta buclata tip rola;
- plinta pvc pentru mocheta;
- amorsa utilizata pentru montarea mochetei dale;
- accesorii de montaj : silicon, capse, etc.

Mostre

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului, mostre din materialele care vor fi utilizate.

Transportul și depozitarea materialelor pe șantier

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile, ca de exemplu adezivii și amorsele).

Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +15 și +20 grade C.

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziții de șantier pentru remedieri sau refaceri.

Recepția lucrării

Pe tot parcursul execuției, atât beneficiarul cât și furnizorul de materiale vor acorda asistența tehnică necesară realizării unei calități superioare. Se va urmări:

- aspectul și starea generală;
- alinierea în cadrul ansamblului, planeitate,
- corelarea lucrărilor de pardoseli cu eventual lucrări de altă natură (zugrăveli, alte pardoseli, etc);

Pe parcursul execuției lucrărilor, se verifică în mod special de către beneficiar:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- respectarea prevederilor din proiect și a eventualelor dispoziții de șantier;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Sef Serviciu Tehnic si Intretinere Patrimoniu
Stanciu Corneliu Dan

Intocmit,
Inspector
Balaci Cristian

ANTEMASURATORI
LUCRARI DE REFACERE PARDOSEALA MOCHETA ROLA ETAJ II SEDIU SOCIAL
(CABINETE VICEPRIMARI)

* NR. * SIMBOL ARTICOL UNIT.MS. CANT.ARTICOL* P.U.MAT. * *
* CRT. * SPORURI PROCENTUALE ART. * P.U.MAN. * VALORI *
ARTICOL MAT. MAN. UTI. * P.U.UTI. * *
* * *TR. AUTO * *
* * D E N U M I R E A R T I C O L * * T O T A L *

001 RPCT19G1 MP 365.000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN MOCHETA
FARA RECUPERAREA MATERIALELOR

002 RPCK32E1 MP 146.000

REPARARE PARDOSELI PLACI BETON
PE STR.SUPOORT MORTAR CIMENT 100-T

003 H1B17A MP 365.000

FINISAREA MANUALA A SUPRAF.BETON PRIN INDEPARTA
REA BAVURILOR SI A PRELINGERILOR DE LAPTE DE CIMENT

004 IZF01E1 MP 365.000

AMORSAREA SUPR PT APLIC. MOCHETA

004/001 L 55.000

AMORSA PARDOSELI

005 CG04A1 MP 365.000

PARDOSELI DIN MOCHETA BUCLATA ROLA

005/001 MP 420.00

MOCHETA BUCLATA ROLA

006 RPCK20A1 M 237.000

INLOCUIRE PLINTE PVC MONT.ORIZ.LA PERETI

006/001 YC01 LEI 770.000

MATERIAL MARUNT: SILICON, CAPSE, ETC

Intocmit,
Inspector
Balaci Cristian

CARACTERISTICI TEHNICE – MATERIALE PROPUSE

| NR | DENUMIRE | MAXIMA |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | compozitie fir | 100% Fibra Nylon (SDN)-vopsit in masa |
| 2 | constructie | bucla |
| 3 | greutate totala | 1630 |
| 4 | greutate fir | 520 |
| 5 | inaltime totala min | 6 mm |
| 6 | inaltime fir min | 4 mm |
| 7 | suport secundar | flextex plus |
| 8 | nr noduri/mp | 193 550 |
| 9 | indice de ignifugare (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| 10 | latime rola | 4 m |
| 11 | clasa de trafic | 33 comercial intens |
| 12 | pemanent antistatic ISO 6356 | \leq 2KW |

Garanția de 2 ani se refera atat la comportarea in timp a materialelor, cat si la punerea in opera (execuția) a lucrării. Orice deteriorare produsa de neconcordanta calitatii acestora, va fi remediata pe cheltuiala executantului.

Eventualele defecte aparute datorita exploatării necorespunzatoare exploatării necorespunzatoare, a eventualelor acțiuni de natura :

- mecanica (zgarieri, smulgeri, etc),
- chimica (varsarea de substanțe chimice care sa afecteze structura materialului),
- termica (arsuri) sau
- fizica (degradarea pe alocuri a culorilor datorata expunerii îndelungate la raze solare), va conduce la remedieri pe cheltuiala beneficiarului.

Sef Serviciu Tehnic si întreținere Patrimoniu
Stanciu Corneliu-Dan



Intocmit,
Inspector Balaci Cristian

